

Referenzen



Bauvorhaben:

OL Breese, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Neubau Hochwasserschutz-Anlage OL Breese, BL3b, Deich-km 0+000 bis 1+046
 (Erdbau, Straßenbau, Wegebau, Leitungsbau, Landschaftsbau)

Hauptleistung:

Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten:

Baufeldfreimachung ca. 25.000m²
 Rückbau und Entsorgung Stahlrohrleitung Gas DN 150 ca. 1.046 m
 Rückbau und Entsorgung Rohrleitung PEHD DN 160 ca. 1.050 m
 Rückbau und Verwertung von 5.500 to Asphalt
 Rückbau und Verwertung von 4.600 to Schottertragschichtmaterial 0/45
 Rückbau und Verwertung von 120 m Schutzleitplanken
 Entsorgung von 302 to Bauschutt
 Entsorgung von Wurzelreste ca. 160 to

Erdarbeiten:

Lieferung und Einbau von ca. 42.000 m³ Stützkörpermaterial
 Abtrag und Aufbesserung sowie Andeckung von ca. 9.000 m³ Oberboden
 Bodenabtrag von ca. 13.000 m³
 Altdeichbodeneinbau von ca. 8.000 m³
 Einbau Filtermaterial von ca. 1.000 m³
 Einbau Schotterband von ca. 225 m³

Betonarbeiten:

Einbau von Beton C12/15 für Fundamentauflager Bord, Tor- und Zaunanlagen ca. 30 m³
 Einbau von Beton C20/25 für Auflager und Ummantelung Rohrleitung TWDL ca. 120 m³

Leitungsbau:

Einbau TWDL PE HD 225 im gesteuerten Rohrvortrieb ca. 120 m
 Einbau TWDL PE HD 225 im Rohrgraben ca. 100 m
 Einbau TWDL PE HD 225 im Rohrgraben mit Betonaufleger und Ummantelung ca. 40 m

Oberbauschichten ohne Bindemittel:

Einbau von Schottertragschicht 0/45 ca. 4.000 m³

Einbau Bankette Material 0-32/0-45 ca. 1.800 m³

Oberbauschichten aus Asphalt:

Einbau Asphalttragschicht AC 22 von 8.400 m²

Einbau von Asphaltdeckschicht SMA 8N von ca. 8.200 m²

Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen:

Einbau von Pflasterstein 20x10x8 ca. 32 m²

Einfassung mit Betonhochstein ca. 40 m

Einbau von Palisaden ca. 4,00 m

Einbau von Treppenstufen ca. 3,00 m

Böschungs- und Sohlensicherung:

Verlegung von ca. 9.000 m² Bentonitmatten

Abdichtungsarbeiten im Wasserbau:

Einbau von ca. 1.500 m³ Dichtungsmaterial

Geschlossene Wasserhaltung:

Baugrube für Deichquerung TWDL, Länge ca. 45,00 m

Kopfbaugruben für Knotenpunkte 5,00 Stück

Bausumme:

ca. 2,8 Mio. €

Auftraggeber:

LFU Brandenburg

Fertigstellungstermin:

2021

Ihr Ansprechpartner:

Meyer Tiefbau GmbH & Co. KG

Geschäftsstelle Falkensee

Havelländer Weg 10 | 14612 Falkensee

[+49 3322 12868-0](tel:+493322128680)

info@meyer-bau.de