

Referenzen



Bauvorhaben:

Haferblöcken, 22119 Hamburg
Erschließung 1. Bauabschnitt

Hauptleistung:

Herstellung eines Schmutzwassersiels DN 250
350 m lange Sielbaugrube bis 4,0 m Tiefe
Verlegung von Kanalrohre HPP SN 16 DN 250, einschl. aller Formteil
5 St. Revisionsschächte nach FHH Norm
Anschluss der Sammelleitung an zwei vorh. Mischwasserschächte
Asphalteinbau BK 3.2 nach Sielbauarbeiten

Bausumme:

ca. 0,7 Mio. €

Auftraggeber:

Hamburger Immobilien-Entwicklungsgesellschaft mbH

Fertigstellungstermin:

2018

Ihr Ansprechpartner:

Meyer Tiefbau GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Hamburg
Lademannbogen 10 | 22339 Hamburg
[+49 040 507983-70](tel:+4904050798370)
info@meyer-bau.de